

Fiche utile lorsque le contrat final est différent de la soumission d'origine. Si vous avez décidé de ne pas retenir certaines options offertes par votre fournisseur, celles-ci pourraient maintenant être sous votre responsabilité.

Tableau des options typiques parfois rejetées à l'achat

Quand

Le plus tôt possible après la signature du contrat

OPTIONS TYPIQUES PARFOIS REJETÉES PAR L'ACHETEUR	MAINTENANT SOUS VOTRE RESPONSABILITÉ	ÉLÉMENTS À TENIR COMPTE	FAIT
Équipement de levage pour l'installation	La location des équipements et leur gestion	L'acheteur doit fournir les modèles d'équipements demandés par le fabricant du pont roulant (voir la liste des équipements nécessaires à l'installation)	<input type="checkbox"/>
Transport du pont roulant sur le lieu d'installation	La gestion complète du transport	Suivre de près les directives du fabricant de ponts roulants	<input type="checkbox"/>
Poids pour le test de charge	Fournir des poids disponibles sur place ou les louer	Les poids et l'élingage doivent être adaptés, et permettre de soulever et déplacer des poids à 100% et 125 % de la capacité nominale	<input type="checkbox"/>
Butoirs de fin de course	Vous assurer que les butoirs sont en place le jour de l'installation	Généralement fourni par l'entrepreneur en structure: s'assurer qu'ils respectent les spécifications du fabricant de ponts roulants	<input type="checkbox"/>
La vérification du plancher de béton (lorsqu'une structure est incluse dans le projet)	Valider: épaisseur du béton (fissures à l'intérieur des tolérances), positionnement des colonnes (par rapport aux obstacles), trait de scie et fin de dalle	Suivre de près les directives du fournisseur de pont roulant lors des vérifications	<input type="checkbox"/>

**Bâtisse
neuve**

Objectif: réduire les imprévus qui repousseraient la date de mise en service